

รายการปริมาณงานและราคา


งานก่อสร้าง อาคารศูนย์กีฬาในร่ม
สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม


จังหวัด พิษณุโลก

แบบ ปร.4 (ก)

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	1.7 งานโครงหลังคาเหล็ก								
	- เหล็กโครงหลังคา T1 (รายละเอียดตามแบบรูป)	331	เมตร	4,400.00	1,456,400.00	1,200.00	397,200.00	1,853,600.00	
	- เหล็ก Purlin ขนาด 250x72x73x20x1.5 มม.	2,261	เมตร	400.00	904,400.00	100.00	226,100.00	1,130,500.00	
	- เหล็กฉากขาเท่ากัน ขนาด 40x40x3.2 มม.	201	ท่อน	237.00	47,637.00	96.00	19,296.00	66,933.00	
	- เหล็กฉากขาเท่ากัน ขนาด 50x50x3.2 มม.	318	ท่อน	300.00	95,400.00	121.00	38,478.00	133,878.00	
	- เหล็กรูปตัวซี ขนาด 75x38x15x1.5 มม.	130	ท่อน	420.00	54,600.00	168.00	21,840.00	76,440.00	
	- เหล็กรูปตัวซี ขนาด 100x50x20x3.2 มม.	154	ท่อน	850.00	130,900.00	289.00	44,506.00	175,406.00	
	- เหล็กรางน้ำ ขนาด 125x65x6x8 มม.	49	ท่อน	1,984.00	97,216.00	315.00	15,435.00	112,651.00	
	- เหล็กรางน้ำ ขนาด 150x75x9x12.5 มม.	12	ท่อน	2,784.00	33,408.00	673.00	8,076.00	41,484.00	
	- แผ่นเหล็ก หนา 6 มม. ใช้สำหรับทำเพลา (ขนาดตามแบบรูปรายการ)	1	แผ่น	4,340.00	4,340.00	1,190.00	1,190.00	5,530.00	
	- แผ่นเหล็ก หนา 9 มม. ใช้สำหรับทำเพลา (ขนาดตามแบบรูปรายการ)	1	แผ่น	6,300.00	6,300.00	1,190.00	1,190.00	7,490.00	
	- แผ่นเหล็ก หนา 15 มม. ใช้สำหรับทำเพลา (ขนาดตามแบบรูปรายการ)	1	แผ่น	9,584.00	9,584.00	1,190.00	1,190.00	10,774.00	
	- น็อตเกลียวขยาย Ø 12 มม.	68	ตัว	35.00	2,380.00	-	-	2,380.00	
	- เหล็ก Dowel Ø 28 มม. พร้อม Bolt	84	ตัว	250.00	21,000.00	-	-	21,000.00	
	- ทาสีกันสนิมโครงหลังคา	2,234	ตร.ม.	60.00	134,040.00	35.00	78,190.00	212,230.00	
	รวมงานข้อ 1.7				2,997,605.00		852,691.00	3,850,296.00	
	รวมค่างานก่อสร้าง		รวม		12,620,264.08		2,683,173.20	15,303,437.28	


(นายประพันธ์ พุฒตาล)


(นายโสภณ พันธุ์เพชร)


(นายสุรินทร์ชยุตม์ บุญประสพ)

รายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง อาคารศูนย์กีฬาในร่ม
สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

จังหวัด พิษณุโลก

แบบ ปร.4 (ก)

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรมทั้งหมด		รวม		13,511,155.28		2,674,740.80	16,185,896.08	
2	งานสถาปัตยกรรม								
	2.1 งานมุงหลังคา								
	- หลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี หนาไม่น้อยกว่า 0.47 มม.	5,200	ตร.ม.	260.00	1,352,000.00	70.00	364,000.00	1,716,000.00	
	- Flashing แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี หนาไม่น้อยกว่า 0.47 มม.	716	เมตร	240.00	171,840.00	50.00	35,800.00	207,640.00	
	- Siding แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี หนาไม่น้อยกว่า 0.47 มม.	479	เมตร	260.00	124,540.00	70.00	33,530.00	158,070.00	
	- ฉนวนใยแก้วสียึดกันความร้อน หนาไม่น้อยกว่า 15 มม.	2,865	ตร.ม.	140.00	401,100.00	45.00	128,925.00	530,025.00	
	พร้อมตะแกรง WIRE MESH								
	รวมงานข้อ 2.1				2,049,480.00		562,255.00	2,611,735.00	
	2.2 งานฝ้าเพดาน								
	(C2) - ฝ้าเพดานยิบฉั่มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบรอยต่อ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	720	ตร.ม.	210.00	151,200.00	75.00	54,000.00	205,200.00	
	(C3) - ฝ้าเพดานยิบฉั่มบอร์ด หนา 9 มม. โครงเคร่าทึบบาร์	276	ตร.ม.	200.00	55,200.00	52.00	14,352.00	69,552.00	
	(C4) - ฝ้าอลูมิเนียมคอมโพสิต หนา 4 มม. โครงคร่าวเหล็กกล่อง	465	ตร.ม.	2,600.00	1,209,000.00	รวมค่าติดตั้ง	-	1,209,000.00	
	- ทาสีพลาสติกฝ้าเพดาน	720	ตร.ม.	43.00	30,960.00	30.00	21,600.00	52,560.00	
	รวมงานข้อ 2.2				1,446,360.00		89,952.00	1,536,312.00	
	2.3 งานพื้น								
	(F1) - เวกีโครงสร้างรูปพรรณ พื้นผิวปูไม้ลามิเนตสำเร็จรูป หนา 8 มม.	216	ตร.ม.	2,800.00	604,800.00	รวมค่าแรง	-	604,800.00	
	(F2) - ผิวพื้นปูกระเบื้องเคลือบขอบเรียบ ขนาด 0.60x0.60 ม.	267	ตร.ม.	320.00	85,440.00	150.00	40,050.00	125,490.00	
	(F3) - ผิวพื้นเคลือบด้วย อีพ็อกซี่ ชนิดใส	1,651	ตร.ม.	150.00	247,650.00	รวมค่าแรง	-	247,650.00	
	(F4) - พื้นสนามกีฬาระบบยางสังเคราะห์ชนิดไร้รอยต่อ	924	ตร.ม.	450.00	415,800.00	รวมค่าแรง	-	415,800.00	
	(F5) - ผิวพื้นขัดมันเรียบ	433	ตร.ม.	76.00	32,908.00	82.00	35,506.00	68,414.00	
	- ผิวพื้นขัดมันเรียบ ทำระบบกันซึม	370	ตร.ม.	280.00	103,600.00	50.00	18,500.00	122,100.00	
	รวมงานข้อ 2.3				1,490,198.00		94,056.00	1,584,254.00	

(นายประพันธ์ พุดตาล)

(นายโสภณ พันธุ์เพชร)

(นายสุรินทร์ชยุตม์ บุญประสพ)


รายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง อาคารศูนย์กีฬาในร่ม
สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม


แบบ ปร.4 (ก)

จังหวัด พิษณุโลก

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	2.4 งานผนัง								
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	362	ตร.ม.	156.00	56,472.00	89.00	32,218.00	88,690.00	
	- ผนังก่อบล็อกคอนกรีต หน้า 7.5 ซม.	1,112	ตร.ม.	93.00	103,416.00	60.00	66,720.00	170,136.00	
	(ผ2) - ผนังบุกระเบื้องเคลือบ ขนาด 12"x12"	496	ตร.ม.	190.00	94,240.00	120.00	59,520.00	153,760.00	
	(ผ3) - ผนังไฟเบอร์ซีเมนต์ หน้า 10 มม. ฉาบเรียบรอยต่อ	565	ตร.ม.	570.00	322,050.00	110.00	62,150.00	384,200.00	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี								
	(ผ4) - ผนังกรุลูมิเนียมคอมโพสิต หน้า 4 มม. โครงคร่าวเหล็กกล่อง	958	ตร.ม.	2,600.00	2,490,800.00	รวมค่าติดตั้ง	-	2,490,800.00	
	(ผ5) - ผนังกันห้องน้ำสำเร็จรูป พร้อมอุปกรณ์ (ผนัง+บานประตู)	38	ชุด	13,900.00	528,200.00	รวมค่าติดตั้ง	-	528,200.00	
	(ผ5) - ผนังกันห้องน้ำสำเร็จรูป พร้อมอุปกรณ์ (ผนัง+บานประตู)	10	ชุด	10,500.00	105,000.00	รวมค่าติดตั้ง	-	105,000.00	
	- ผนังก่อบล็อกแก้วสีขาว	13	ตร.ม.	1,462.00	19,006.00	130.00	1,690.00	20,696.00	
	รวมงานข้อ 2.4				3,719,184.00		222,298.00	3,941,482.00	
	2.5 งานบัวเชิงผนัง, บัวปูนปั้นสำเร็จรูป								
	- บัวเชิงผนังบันได PVC. กว้าง 4" หน้า 8 มม.	560	เมตร	80.00	44,800.00	30.00	16,800.00	61,600.00	
	รวมงานข้อ 2.5				44,800.00		16,800.00	61,600.00	
	2.6 งานฉาบปูน								
	- ฉาบปูนเรียบผนัง	2,948	ตร.ม.	50.00	147,400.00	80.00	235,840.00	383,240.00	
	- ฉาบปูนเรียบโครงสร้าง	3,215	ตร.ม.	60.00	192,900.00	90.00	289,350.00	482,250.00	
	รวมงานข้อ 2.6				340,300.00		525,190.00	865,490.00	


(นายประพันธ์ พุดตาล)


(นายโสภณ พันธุ์เพชร)


(นายสุรินทร์ชยุตม์ บุญประสพ)